

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
GRAN TOTAL									
500									
	20								
		10							
			5						
				5					
					1				
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15				
					16				
					17				
					18				
					19				
					20				
					21				
					22				
					23				
					24				
					25				
					26				

Patronato de Museos de San Pedro

Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación

Proyecto: La Milarca

										UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 2, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. . INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	148	\$	-	\$	-	
					28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 4, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1108	\$	-	\$	-	
					29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 8, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	994	\$	-	\$	-	
					30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 2, 600 VOLTS.MCA. VIAKON INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35	\$	-	\$	-	
					31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 8, 600 VOLTS.MCA. VIAKON INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	608	\$	-	\$	-	
					32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	343	\$	-	\$	-	
					33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO DESNUDO, CALIBRE # 4/0 AWG 7 HILOS MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	56	\$	-	\$	-	
					34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO DESNUDO, CALIBRE # 2/0 AWG 7 HILOS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	65	\$	-	\$	-	
					35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE PARA TIPO "CC-2" PARA CABLE CALIBRE DE PASO # 4/0 AWG A DERIVACION CALIBRE # 2/0 AWG. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	
					36	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE PARA TIPO "CR-3" DE PASO A VARILLA DE TIERRAS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	
					37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE PARA TIPO "GA" CON DOS BARRENOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	
					38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE. TIPO "CC-2" PARA CONEXIÓN A VARILLA DE COBRE DE 5/8"Ø, A CUALQUIER ALTURA CON CABLE CALIBRE # 4/0 AWG. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	
					39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN SOLDABLE # 90, INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE CC-2). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13	\$	-	\$	-	
					40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN SOLDABLE # 150, INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE CR-3 4/0-2/0). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$	-	\$	-	
					41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN SOLDABLE . INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE QA 4/0-2/0). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$	-	\$	-	
					42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN SOLDABLE # 150, INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE CC-2 2/0). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$	-	\$	-	
					43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN SOLDABLE # 250, INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE GAR 4/0 VARILLA). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$	-	\$	-	
					44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE ALEACION DE COBRE TIPO ABRAZADERA PARA CONECTAR UN CONDUCTOR DE COBRE A UN TUBO DE 3/8" Ø O VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8"Ø, PARA UN RANGO DE CONDUCTORES DE CALIBRE 2/0 A 250KCM CATALOGO GAR6429 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$	-	\$	-	
					45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL MECANICA DE ALEACION DE COBRE, CON OPRESOR ALLEN PARA CONECTAR UN RANGO DE CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 1 A 4/0 CATALOGO KA28 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$	-	\$	-	
					46	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE UNION SIN GABINETE TGBUSG11 MARCA TOTAL GROUND O EQUIVALENTE. INCLUYE BARRA DE COBRE, AISLADORES TIPO BARRIL INCLUYE E INSTALACIÓN . INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$	-	\$	-	
					47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO TIPO ABRAZADERA PARA UNIR DOS CONDUCTORES EN PARALELO CALIBRE 4/0 CON 4/0 AWG, CATALOGO KSA4/0 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$	-	\$	-	
					48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, FABRICADO DE FIBRA DE VIDRIO, CON TAPA CON CIERRE GIRATORIO, BASE DE 32CM DE Ø Y 24CM DE LARGO, TAPA DE 27CM DE Ø CATALOGO S-1010, MARCA TOTAL GROUND. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	
					49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADITIVO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GEM, PARA MEJORA DE CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO, BULTO DE 1136KG CATALOGO 009-GEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$	-	\$	-	
					50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, VARILLA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ELECTROLITICO DE COBRE TIPO COPPERWELD DE 5/8" X 3MT. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$	-	\$	-	
					51	SUMINISTRO E INSTALACION DE OBRA CIVIL, ZANJEADO Y COMPACTADO DE 020 MT DE ANCHO Y 040CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1	\$	-	\$	-	
					52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XXI THHW 500 KCML 90° 1 TRAMO NEGRO.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	120	\$	-	\$	-	
					53	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 2, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	30	\$	-	\$	-	
					54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 1/0 VIAKON . INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	140	\$	-	\$	-	
					55	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PULSOS Y BASE DE 13 TERMINALES. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				56	SUMINISTRO TABLERO "TDG" PARA DISTRIBUCION DE FUERZA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3FASES, 4 HILOS, 220/127VCA, 60 HZ., TIPO QDLOGIC, AUTOSOPORTADO, MARCA: SQUARE D SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE., CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: 3 3X40A 2 3X30A 2 3X400A 1 3X150A 1 3X100A 1 3X350A INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				<b>10</b>	<b>Planta de Emergencia</b>				<b>\$ -</b>
				1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KVA, 3F, 4H+TIERRA, 60HZ, 220/127VCA CON TANQUE DE DIESEL PARA 2 HORAS DE DURACION, BATERIA, CABLES, SILENCIADOR Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACION, CON SALIDA POR ARRIBA (MCA OTTOMOTORES Y/O CATERPILLAR), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$ -	\$ -
				2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 400AMP, MODELO: ATS48C41 Q, MCA SCHNEIDER, 220/127V 3F, 4H+TIERRA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO..	PZA	1	\$ -	\$ -
				3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "TDE" PARA SISTEMA DE EMERGENCIA 400 AMP 3F, 4H+TIERRA 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 350 AMP, TIPO I-LINE, MODELO: UL67, MCA SCHNEIDER, TENSION MAXIMA 240 Vc.A 48 Vc.D, 3 FASES, 4 HILOS, CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO 10 KA A 240 Vc.A, ANCHO DE GABINETE 508 MM (20 PULGADAS) CON LOS SIGUINETES INTERRUPTORES DERIVADOS 1 DE 3X20AMPS 1 DE 3X30AMPS 1 DE 3X40AMPS 1 DE 3X50AMPS 2 DE 3X125AMPS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$ -	\$ -
				4	SUMINISTRO E INSTALACION POLIDUCTO CORRUGADO DE 4", PAD NARANJA, NMX-J-542. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	140	\$ -	\$ -
				5	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA BIMETÁLICA PONCHABLE TIPO YA-E CAÑON LARGO, PARA CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO, 600V A 35KV CON 1 PERFORACION PARA CALIBRE 1/0, TORNILLO DE 3/8" CAT YA25A3N69T38E, MARCA BRUNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				<b>16</b>	<b>Iluminación y contactos</b>				<b>\$ -</b>
					<b>Sótano</b>				<b>\$ -</b>
				1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. A1", MODELO: NQ430L1C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 100 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX40A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 30 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 10 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX15A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. A", MODELO: NQ430L1C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 100 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX40A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 24 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 13 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. C", MODELO: NQ430L1C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 100 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX40A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 30 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 23 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. F", MODELO: NQ430L1C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 100 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX40A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 30 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 3 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A. - 7 INTERRUPTOR DERIVADO 2PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. CO" BARRAS PRINCIPALES 400 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX400A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 30 POLOS, MODELO: NQ430L1C, MCA SCHNEIDER, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 5 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX100A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. SITE", MODELO: NQ30L2C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 225 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX400A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 24 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 17 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -

								UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. EXT", MODELO: NQ30L2C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 150 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX100A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 24POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 4 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX15A. - 6 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE BOMBA SCS INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X400A. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. AE", MODELO: NQ30L2C MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 225 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX400A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 24 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 9 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX15A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. FE", MODELO: NQ30L2C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 225 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX50A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 30POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A. - 7 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. COE", MODELO: NQ30L2C, MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 225 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX125A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 42POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 2 INTERRUPTOR DERIVADO 2PX20A. - 7 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NEMA 1 "TAB. R", MODELO: NQ30L2C MCA SCHNEIDER, BARRAS PRINCIPALES 225 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3PX400A, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, ESPACIOS PARA 24 POLOS, INTERRUPTORES DERIVADOS:  - 17 INTERRUPTOR DERIVADO 1PX20A - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 2PX30A. - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX40A.  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 30 KVA 220V., 3F, 4H, CON 20 MIN. DE RESPALDO EN BATERIA. MODELO: UPS-1-058, MARCA: COMPLET. DOBLE CONVERSIÓN FORMA ESTÁNDAR DE 19 "CON DISEÑO CONVERTIBLE, TORRE LA TECNOLOGÍA DSP GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA 0.8 AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA• MODO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 50HZ / 60HZ OPERACIÓN DE MODO ECOLÓGICO PARA AHORRO DE ENERGÍA (ECO) FUNCIÓN DE APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, LINEA DECORA GRADO INDUSTRIAL MODELO I 6262-0IG, CON PLACA MODELO 80401-IG, MARCA LEVITON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -	
					15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN CIELO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ -	\$ -	
					16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 1 X 15A. MODELO: DU221 RB, SCHNEIDER, 2 POLOS, DIMENSION DE 24.4 X 19.6 X 9.5 CM, 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -	
					17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 2 X 15A. MODELO: DU221 RB, SCHNEIDER, 2 POLOS, DIMENSION DE 24.4 X 19.6 X 9.5 CM, 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -	
					18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 3 X 40A. MODELO: D322N, MCA SCHNEIDER, 3 POLOS, 37 X 18.9 X 12.3 CM, 100 KA CORRIENTE DE PICO MÁXIMA 750 A H, K OR R. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -	
					19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS PLANOS, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL) INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	37	\$ -	\$ -	
					20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS PLANOS, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL) INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15	\$ -	\$ -	
					21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2006, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8	\$ -	\$ -	

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2007.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8	\$ -	\$ -
				23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54	\$ -	\$ -
				24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$ -	\$ -
				25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ -	\$ -
				27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO DE 3/4"ø D N, TIPO AMERICANO, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO DE 1"ø D N, TIPO AMERICANO, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATINGH DE 3/4"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATINGH DE 1"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 1"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 1"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -
				36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	74	\$ -	\$ -
				37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ -	\$ -
				38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	104	\$ -	\$ -
				39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	852	\$ -	\$ -
				40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	210	\$ -	\$ -
				41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, (26,7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	47	\$ -	\$ -
				43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, (33,4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	29	\$ -	\$ -
				44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	75	\$ -	\$ -
				45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42	\$ -	\$ -
				46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -
				47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42	\$ -	\$ -
				49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -
				50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ -	\$ -
				51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2". KNOCKOUT DE 3/4" Y 1". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ -	\$ -

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
				56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	94	\$ -	-
				57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ -	-
				58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	142	\$ -	-
				59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS. OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	274	\$ -	-
				60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	94	\$ -	-
				61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHÓN PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
			L3	62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LED DE 45W DE POTENCIA 4800 LUMENES PARA UNA EFICIENCIA DE 120 LM/W T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 277V. MODELO: Z193RE3FAB INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	-
			L4	63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN LECHO LED DE 10W DE POTENCIA 830 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA MEDIA 35° DE APERTURA 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 277V. MODELO: Z181E3MAN INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	-
			L5	64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRABLE EQUINOABS CIRCULARDE 18W DE POTENCIA TOTAL 1584 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 30,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. ASTROLED 06-0718-WW INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
			L6	65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO DE 18W DE POTENCIA EN BASE A LED DE ALTA EFICIENCIA 3400 LUMENES (TOTAL), DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V INTEGRADO A LAMPARA, T.C 5,000°K (LUZ FRIA), 50,000HRS DE VIDA UTIL PROMEDIO. MODELO: LUCECO-ELCLT12W36S50-MX INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14	\$ -	-
			L7	66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FUENTE DE PODER DE 10W DE POTENCIA 860 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA MEDIA 38° DE APERTURA 30,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO REMOTO MULTIVOLTAJE 100V. MODELO: ILLUX-TL-4008.G3038INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	-
			L10	67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DIRIGIBLE MONTAJE A RIEL LED DE 25W DE POTENCIA 2,600 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA EXTENSIVA 45° DE APERTURA 30,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 100V-277V INTEGRADO. MODELO: ILLUX TL-4025.RB30450-10V. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$ -	-
			L11	68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LED DE 30 DE 30W DE POTENCIA 2450 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA MEDIA 35° DE APERTURA 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 277V. MODELO: ZERAUS Z183E3MAN. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15	\$ -	-
			L19	69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN CIRCULAR EQUINOX DE 6W DE POTENCIA TOTAL 480 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V INTEGRADO. MODELO: ASTROLED 22-0506-NW INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
			L24	70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LED DE 20W DE POTENCIA 1,650 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA MEDIA 35° DE APERTURA 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 277V. MODELO: ZERAUS Z182E3MAN. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ -	-
			L30	71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE ODIN SQUARE GU-10 MAX 2X11 WATTS BIPIN EN BASE A LED T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA 30° DE APERTURA EQUIPADA CON DRIVER ELECTRONICO ALIMENTADO A 127V. MODELO: ASTROLED 05-7494-04. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
			R2E	72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA SUSPENDER FABRICADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ -	-
			RIE	73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
			ACCI	74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR "T" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	-
				75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL, 15 AMP, 120 -277 V, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	-
				76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, GRADO COMERCIAL, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	-
				77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO, DUPLEX, 1F, 127V, 60Hz 15 AMPS, USO NORAML MONTADO EN MURO, MAC LEVITON O SIMILAR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13	\$ -	-

Patronato de Museos de San Pedro

Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación

Proyecto: La Milarca

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX REGULADO A PISO ILUMINACIÓN / 127 v / 20A. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ - \$ -
					79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN MURO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$ - \$ -
					80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN CIELO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
					81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX A PISO MODELO BTICINO, CAJA MODELO 886B, TAPA PARA PISO MODELO 895 T, CONTACTO CR20W O SIMILARES INSTALACIÓN DE TAPA DE CONTACTOS A NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ - \$ -
					82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX REGULADO A PISO ILUMINACIÓN / 127 v / 20A CONSUMO ESTIMADO POR CONTACTO DE 1900 W. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ - \$ -
					83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	85	\$ - \$ -
					84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$ -
					85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26	\$ - \$ -
					86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	195	\$ - \$ -
					87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ - \$ -
					88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4". CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ - \$ -
					89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ - \$ -
					90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°C. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	945	\$ - \$ -
					91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	443	\$ - \$ -
					92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ARMAFLEX, 2 LINEAS CALIBRE # 14, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°C. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	128	\$ - \$ -
					93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -
					94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$ -
					95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO Y ARANDELA. MARCA ANCLLO O SIMILAR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$ -
					96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	72	\$ - \$ -
					97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	25	\$ - \$ -
					98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	144	\$ - \$ -
					99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	50	\$ - \$ -
					100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28	\$ - \$ -
					101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
					102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	75	\$ - \$ -
					103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ - \$ -
					104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ - \$ -
					105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
					106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27	\$ - \$ -
					107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5". CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
					108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -

					UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	339	\$ - \$ -
				110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	118	\$ - \$ -
				111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHÓN PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -
				112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	144	\$ - \$ -
				113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ - \$ -
				114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO Y ARANDELA, MARCA ANLCO O SIMILAR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	192	\$ - \$ -
					<b>Planta Baja</b>			\$ -
				115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, LINEA DECORA GRADO INDUSTRIAL MODELO 16262-OIG, CON PLACA MODELO 80401-IG, MARCA LEVITON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13	\$ - \$ -
				116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN CIELO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 1 X 15A. MODELO: DU221RB, SCHNEIDER, 2 POLOS, DIMENSION DE 24.4 X 19.6 X 9.5 CM, 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ - \$ -
				118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 2 X 15A. MODELO: DU221RB, SCHNEIDER, 2 POLOS, DIMENSION DE 24.4 X 19.6 X 9.5 CM, 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ - \$ -
				119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 3 X 70A. MODELO: D322N, MCA SCHNEIDER, 3 POLOS, 37 X 18.9 X 12.3 CM, 100 KA CORRIENTE DE PICO MÁXIMA 750 A.H, K OR R. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ - \$ -
				120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS PLANOS.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	37	\$ - \$ -
				121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS PLANOS.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$ -
				122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2006.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17	\$ - \$ -
				123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2007.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5	\$ - \$ -
				124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	74	\$ - \$ -
				125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21	\$ - \$ -
				126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D. N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
				127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D. N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ - \$ -
				128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATIGHT DE 3/4"ø, METÁLICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22	\$ - \$ -
				129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATIGHT DE 1"ø, METÁLICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ - \$ -
				130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 3/4"ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45	\$ - \$ -
				131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 1"ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
				132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 3/4"ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45	\$ - \$ -
				133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 1"ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
				134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
				135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	78	\$ - \$ -
				136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ - \$ -
				137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	110	\$ - \$ -
				138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	680	\$ - \$ -
				139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	175	\$ - \$ -

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	48	\$ -	\$ -
				142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	8	\$ -	\$ -
				143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$ -	\$ -
				144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ -	\$ -
				145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19	\$ -	\$ -
				146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45	\$ -	\$ -
				148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -
				149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4"; PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ -	\$ -
				150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2", KNOCKOUT DE 3/4" Y 1"; PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14	\$ -	\$ -
				152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
				153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$ -	\$ -
				156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ -	\$ -
				157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	112	\$ -	\$ -
				158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	650	\$ -	\$ -
				159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	221	\$ -	\$ -
				160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
			L3	161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LED DE 45W DE POTENCIA 4800 LUMENES PARA UNA EFICIENCIA DE 120 LM/W T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 50.000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 277V. MODELO: ZERAUS Z193REFAB. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
			L5	162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPOTRABLE EQUINOABS CIRCULARDE 18W DE POTENCIA TOTAL 1584 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 30,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 06-0718-WW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
			L7	163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO FUENTE DE PODER DE 10W DE POTENCIA 840 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPCITA MEDIA 38° DE APERTURA 30,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO REMOTO MULTIVOLTAJE 100V. MODELO: ILLUX TL-4008.G3038. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ -	\$ -
			L8	164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE SUSPENDER EN MURO LUS DIRECTA/INDIRECTA LED DE 40W DE POTENCIA 3269 LUMENES OPTICA EXTENSIVA 120° DE APERTURA T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 100V - 277V. MODELO: ILLUX TL-1340.B40. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
			L12	165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPOTRABLE CIRCULAR DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1000 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 40,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 06-0512-WW INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$ -	\$ -
			L17	166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR SOBREPONER CON CANOPE LED DE 15W DE POTENCIA 1,515 LUMENES OPTICA ELIPTICA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110V-220V. MODELO: ZERAUS Z240CC3MNB. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
			L18	167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL LED DE 15W DE POTENCIA 1,515 LUMENES TEMPERATURA DE COLOR 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 50,000 HORAS DE VIDA OPTICA MEDIA 26° DE APERTURA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110-220V. MODELO: ZERAUS Z240C3MNB INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	35	\$ -	\$ -

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				168	L19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLAFÓN CIRCULAR EQUINOX DE 6W DE POTENCIA TOTAL 480 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50.000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V INTEGRADO. MODELO: ASTROLED 22-0506-NW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -
				169	L20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL LED DE 15W DE POTENCIA 1.515 LUMENES TEMPERATURA DE COLOR 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 50.000 HORAS DE VIDA OPTICA MEDIA 26° DE APERTURA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110-220V. MODELO: ZERAUS Z240CZ3MNBINCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ - \$ -
				170	L23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR DE EMPOTRAR EN PLAFON LED DE 15W DE POTENCIA 1.515 LUMENES OPTICA MEDIA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110V-220V. MODELO: ZERAUS Z240CE3MNB. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
				171	L30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARBOTANTE ODIN SQUARE GU-10 MAX 2X1 1 WATTS BIPIN EN BASE A LEDS T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA 30° DE APERTURA EQUIPADA CON DRIVER ELECTRONICO ALIMENTADO A 127V. MODELO: ASTROLED 05-7494-04. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$ -
				172	L31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO DE 6V 5 AH CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS. VOLTAJE DE ALIMENTACION DUAL A 120V Y 277V. MODELO: ACUIITY BRANDS 46T222. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ - \$ -
				173	R2E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO EN BLANCO COLOR BLANCO DE 20 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$ -
				174	R1E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ - \$ -
				175	ACCI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "I" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$ -
				176	ACCL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "L" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				177	ACCT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "T" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				178	ACCX	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "X" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				179		SUMINISTRO E INSTALACIÓN APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL, 15 AMP. 120 -277 V, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
				180		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, GRADO COMERCIAL, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
				181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN MURO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ - \$ -
				182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN PISO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
				183		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX NO REGULADO, A PISO / 127 v / 20A CONSUMO ESTIMADO POR CONTACTO DE 1900 W. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22	\$ - \$ -
				184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO, DUPLEX, 1F, 127V, 60Hz 20 AMPS USO EN EXTERIOR CON TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE, MAC LEVITON, MONTAJE EN PISO EN PTR DE 10 cm DE ALTURA ANCLADA EN PISO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13	\$ - \$ -
				185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. [26.7 mm D. E.], PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	85	\$ - \$ -
				186		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$ -
				187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26	\$ - \$ -
				188		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	195	\$ - \$ -
				189		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ - \$ -
				190		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4". CIEGA, PVC, NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ - \$ -
				191		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ - \$ -
				192		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	945	\$ - \$ -
				193		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	443	\$ - \$ -
				194		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 2 LINEAS CALIBRE # 14, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	128	\$ - \$ -
				195		V EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -
				196		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$ -

				UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
			197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO Y ARANDELA, MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$ -
			198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4" D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	81	\$ - \$ -
			199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1" D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	28	\$ - \$ -
			200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56	\$ - \$ -
			201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	162	\$ - \$ -
			202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ - \$ -
			203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$ -
			204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	84	\$ - \$ -
			205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28	\$ - \$ -
			206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ - \$ -
			207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$ -
			208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ - \$ -
			209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
			210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -
			211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	378	\$ - \$ -
			212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ - \$ -
			213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$ -
			214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" Ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	162	\$ - \$ -
			215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" Ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54	\$ - \$ -
			216	Y EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	216	\$ - \$ -
			217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 2" D. N. (63.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	29	\$ - \$ -
			218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 2" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	57	\$ - \$ -
			219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 2" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$ -
			220	L3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 2" D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ - \$ -
			221	L5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO ALVAÑAL 10". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$ -
			222	L7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
			223	L8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 8, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	145	\$ - \$ -
			224	L12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50	\$ - \$ -
			225	L17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				<b>Planta Alta</b>			\$ -
			227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 1 X 15A. MODELO: DU221 RB, SCHNEIDER, 2 POLOS, DIMENSION DE 24.4 X 19.6 X 9.5 CM, 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
			228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 DE CUCHILLAS, 220V, 2 X 15A. MODELO: DU221 RB, SCHNEIDER, 2 POLOS, DIMENSION DE 24.4 X 19.6 X 9.5 CM, 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$ -

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS PLANOS.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	54	\$ -	\$ -
				230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2006. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8	\$ -	\$ -
				231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	60	\$ -	\$ -
				232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
				233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATICHT DE 3/4"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40	\$ -	\$ -
				235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40	\$ -	\$ -
				236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				237	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CUP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	102	\$ -	\$ -
				238	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METALICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	102	\$ -	\$ -
				239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	383	\$ -	\$ -
				240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	176	\$ -	\$ -
				241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
			L2	242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPOTRABLE CIRCULAR DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1000 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 40,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 06-0512-NW INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
			L7	243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO FUENTE DE PODER DE 10W DE POTENCIA 860 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPCITA MEDIA 38° DE APERTURA 30,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO REMOTO MULTIVOLTAJE 100V. MODELO: ILLUX TL-4008. G3038. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ -	\$ -
			L12	244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPOTRABLE CIRCULAR DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1000 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 40,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 06-0512-WW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
			L17	245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR SOBREPONER CON CANOPE LED DE 15W DE POTENCIA 1.515 LUMENES OPTICA ELIPTICA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110V-220V. MODELO: ZERAUS Z240CC3MNB. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
			L19	246	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLAFON CIRCULAR EQUINOX DE 6W DE POTENCIA TOTAL 480 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 22-0506-NW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
			L20	247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL LED DE 15W DE POTENCIA 1.515 LUMENES TEMPERATURA DE COLOR 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 50,000 HORAS DE VIDA OPTICA MEDIA 26° DE APERTURA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110-220V. MODELO: ZERAUS Z240C3MNB. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ -	\$ -
			L22	248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL LED DE 35W DE POTENCIA 3.913 LUMENES TEMPERATURA DE COLOR 3000°K BLANCO CALIDO IRC>97 50,000 HORAS DE VIDA OPTICA CONCENTRADA 8° DE APERTURA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110-220V. MODELO: ZERAUS Z245C3MNB. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54	\$ -	\$ -
			RZE	249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO EN BLANCO COLOR BLANCO DE 2 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ -	\$ -
			RIE	250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
			ACCI	251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR 1" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21	\$ -	\$ -
				252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL, 15 AMP, 120 -277 V, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, GRADO COMERCIAL, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN MURO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$ -	\$ -
				255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX NO REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN MURO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ -	\$ -

							UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
					256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	85	\$ -	\$ -	
					257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ -	\$ -	
					258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26	\$ -	\$ -	
					259	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	195	\$ -	\$ -	
					260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ -	\$ -	
					261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ -	\$ -	
					262	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ -	\$ -	
					263	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	945	\$ -	\$ -	
					264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	443	\$ -	\$ -	
					265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 2 LINEAS CALIBRE # 14, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	128	\$ -	\$ -	
					266	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHÓN PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -	
					267	ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ -	\$ -	
					268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO Y ARANDELA, MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ -	\$ -	
					269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	28	\$ -	\$ -	
					270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	10	\$ -	\$ -	
					271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	57	\$ -	\$ -	
					272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -	
					273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -	
					274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ -	\$ -	
					275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ -	\$ -	
					276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -	
					277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -	
					278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -	
					279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -	
					280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ -	\$ -	
					283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47	\$ -	\$ -	
					284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHÓN PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA, MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -	
					285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56	\$ -	\$ -	
					286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -	
					287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	76	\$ -	\$ -	
				25	<b>Sistema Pararrayos</b>					\$	-

Patronato de Museos de San Pedro

Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación

Proyecto: La Milarca

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS ELECTROMECANICO, DISEÑADO PARA DETECTAR LOS IMPACTOS DE RAYOS EN LAS INSTALACIONES, CON UN RANGO DE 0 A 999 IMPULSOS, MODELO CDR-1 430014, MARCA INGESCO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$ - \$ -
					2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA PARARRAYOS PDC64 MCA INGESCO, CON CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS, BASE PARA MONTAJE DE 200m Y MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 600m DE ALTURA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$ - \$ -
					3	SUMINISTRO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE Ø, PARA ACOPLAR EL DISPOSITIVO DE CAPTACION AL MASTIL, ADEMAS DE PERMITIR EL CONEXIONADO CON LA RED CONDUCTORA, MODELO 111012, MARCA INGESCO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ - \$ -
					4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EN UN SOLO TRAMO DE 300M (ALTURA REQUERIDA 250M) DE 1 1/4" Ø PARA LA ADAPTACION CABEZAL MASTIL MCA INGESCO O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ - \$ -
					5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE PLACA BASE PARA FIJACION DE MASTIL EN SUPERFICIE HORIZONTAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ - \$ -
					6	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE VIENTOS Y TENSADO DE VIENTOS DE ACERO DE MASTILES DE 1 1/4" DE Ø, Y MASTILES TELESCOPICOS CON TRAMO FINAL DE 1 1/4" DE Ø, FORMADO POR 25M DE CABLE DE ACERO DE 4MM, ARGOLLA, TOPE DE SUJECCION PARA MASTIL, MODELO 114197. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ - \$ -
					7	SUMINISTRO E INSTALACION DESCONECTADOR ENTRE EL CONDUCTOR DE BAJADA Y EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE ALUMINIO, PARA CABLES CLASE I Y II, CATALOGO A303X, MARCA ANPASA O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ - \$ -
					8	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE ACERO CON OREJA A BASE DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 100X100MM DE 1/4" DE ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES DE 5/8", 4 PZA DE TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 1/2", CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA Y DE PRESION DE 1/2". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ - \$ -
					9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT DE 1" Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TMO	16	\$ - \$ -
					10	SUMINISTRO E INSTALACION CODO CONDUIT DE 90° x 1" Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ - \$ -
					11	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLE CONDUIT DE 1" Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ - \$ -
					12	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA TIPO UNA DE 1" Ø ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ - \$ -
					13	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA PARA CABLE, PARA SOPORTE DE CONDUCTORES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL COBRE AL 9999%, CATALOGO C121 A. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ - \$ -
					14	SUMINISTRO E INSTALACION PIJA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAMETRO, CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8	\$ - \$ -
					15	SUMINISTRO E INSTALACION ARANDELA PLANA PARA TORNILLO DE 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8	\$ - \$ -
					16	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE TIERRAS FORMADO CON TUBO ALBAÑAL DE CONCRETO 8" DIAM Y 36" DE LONG CON UNA VARILLA DE ACERO COOPERWELD 5/8"X10' LONG INDICA CLAVE DEL TIPO DE CONECTOR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ - \$ -
					17	SUMINISTRO E INSTALACION ADITIVO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GEM, PARA MEJORA DE CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO, BULTO DE 1136KG CATALOGO 009-GEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10	\$ - \$ -
					18	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, VARILLA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ELECTROLITICO DE COBRE TIPO COPPERWELD DE 5/8" X 3MT. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ - \$ -
					19	SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR DE ALEACION DE COBRE TIPO ABRAZADERA PARA CONECTAR UN CONDUCTOR DE COBRE A UN TUBO DE 3/8" Ø O VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" Ø, PARA UN RANGO DE CONDUCTORES DE CALIBRE 2/0 A 250KCM CATALOGO GAR6429 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ - \$ -
					20	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS CAL #122 MCM (MONTAJE APARENTE EN AZOTEA, ENTERRADO A 0.60m BAJO PISO TERMINADO EN ACCESO).MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	35	\$ - \$ -
					21	SUMINISTRO E INSTALACION CARTUCHO PARA CONEXION SOLDABLE # 150, INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE TA,GY). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8	\$ - \$ -
					22	SUMINISTRO E INSTALACION OBRA CIVIL, ZANJEADO Y COMPACTADO DE 010 MT DE ANCHO Y 075 MT DE PROFUNDIDAD INCLUYE E INSTALACION. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	51	\$ - \$ -
					23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT DE 1" Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TMO	2	\$ - \$ -
					24	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLE CONDUIT DE 1" Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ - \$ -
					25	SUMINISTRO E INSTALACION CODO CONDUIT DE 90° x 1" Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ - \$ -
					26	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA TIPO UNA DE 1" Ø ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ - \$ -

Patronato de Museos de San Pedro

Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación

Proyecto: La Milarca

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLJA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAMETRO, CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARANDELA PLANA PARA TORNILLO DE 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
				30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø. PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	3	\$ -	-
				31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ CONDUIT DE 1"Ø. PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
				32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø. PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
				33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
				34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDIURO DESNUDO, CALIBRE # 4/0 AWG 7 HILOS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	16	\$ -	-
				35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT BARRA DE COBRE TIERRA FÍSICA DE 10 POSICIONES ZAPATA 5/8. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
				36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ALEACIÓN DE COBRE TIPO ABRAZADERA PARA CONECTAR UN CONDUCTOR DE COBRE A UN TUBO DE 3/8" Ø O VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8"Ø, PARA UN RANGO DE CONDUCTORES DE CALIBRE 4 A 2/0 AWG CATALOGO GAR6426 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
				37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ZAPATA TERMINAL MECÁNICA DE ALEACIÓN DE COBRE, CON OPRESOR ALLEN PARA CONECTAR UN RANGO DE CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 4 A 1/0 CATALOGO KA25 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ -	-
				38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE PARA CONECTOR DE BARRA A TIERRA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
				39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE UNION SIN GABINETE TGBUSG11 MARCA TOTAL GROUND O EQUIVALENTE, INCLUYE BARRA DE COBRE, AISLADORES TIPO BARRIL INCLUYE E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	-
				40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	47	\$ -	-
				41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	29	\$ -	-
				42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	75	\$ -	-
				43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE 1"Ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42	\$ -	-
				44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	-
				45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	-
				46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42	\$ -	-
				47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"Ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	-
				48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ -	-
				49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2", KNOCKOUT DE 3/4" Y 1". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ -	-
				51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	-
				53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	-
				54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø. ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	94	\$ -	-
				55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø. ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ -	-
				56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	142	\$ -	-
				57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	274	\$ -	-
				58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	94	\$ -	-

Patronato de Museos de San Pedro

Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación

Proyecto: La Milarca

					UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	48	\$ - \$ -
				61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	8	\$ - \$ -
				62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$ - \$ -
				63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLA PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$ -
				64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19	\$ - \$ -
				65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$ -
				66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45	\$ - \$ -
				67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ - \$ -
				68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ - \$ -
				69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2". KNOCKOUT DE 3/4" Y 1". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
				70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14	\$ - \$ -
				71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5". CIEGA. PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$ -
				72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø. ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$ - \$ -
				74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø. ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$ -
				75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	112	\$ - \$ -
				76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS. OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	650	\$ - \$ -
				77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	221	\$ - \$ -
				78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	72	\$ - \$ -
				80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO.MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	25	\$ - \$ -
				81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	144	\$ - \$ -
				82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLA PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	50	\$ - \$ -
				83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28	\$ - \$ -
				84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
				85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	75	\$ - \$ -
				86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ - \$ -
				87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ - \$ -
				88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -
				89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27	\$ - \$ -
				90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5". CIEGA. PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$ -

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	144	\$ -	\$ -
				93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ -	\$ -
				94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	192	\$ -	\$ -
				95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS. OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	339	\$ -	\$ -
				96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	118	\$ -	\$ -
				97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4" D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	81	\$ -	\$ -
				99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1" D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	28	\$ -	\$ -
				100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56	\$ -	\$ -
				101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	162	\$ -	\$ -
				102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ -	\$ -
				103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -
				104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	84	\$ -	\$ -
				105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28	\$ -	\$ -
				106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ -	\$ -
				107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -
				108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ -	\$ -
				109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	162	\$ -	\$ -
				111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54	\$ -	\$ -
				112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	216	\$ -	\$ -
				113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS. OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	378	\$ -	\$ -
				114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ -	\$ -
				115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4" D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	28	\$ -	\$ -
				117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1" D. N. (33.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABCINADO x PLANO. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	10	\$ -	\$ -
				118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	57	\$ -	\$ -
				119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -
				120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ -	\$ -
				122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ -	\$ -
				123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1" D N. PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -

Patronato de Museos de San Pedro

Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación

Proyecto: La Milarca

					UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$ -
				125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$ -
				126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$ -
				127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" Ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56	\$ - \$ -
				129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" Ø, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ - \$ -
				130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	76	\$ - \$ -
				131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA, VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ - \$ -
				132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, MCA, VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47	\$ - \$ -
				133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4" Ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	38	\$ - \$ -
				135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	77	\$ - \$ -
				136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4" Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14	\$ - \$ -
				137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	41	\$ - \$ -
				138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ - \$ -
				139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ - \$ -
				140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA, VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	180	\$ - \$ -
				142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, MCA, VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64	\$ - \$ -
				143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 2" Ø D. N. (63.4 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	29	\$ - \$ -
				145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 2" Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	57	\$ - \$ -
				146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 2" Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$ -
				147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 2" Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ - \$ -
				148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO ALVANAL 10", INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$ -
				149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
				150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 8, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA, VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	145	\$ - \$ -
				151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, MCA, VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50	\$ - \$ -
				152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$ -
	25				Obras Exteriores			\$ -
		10			Instalaciones			\$ -
			5		Instalaciones eléctricas			\$ -
			20		Iluminación (fachadas, caminos, plazoletas)			\$ -

							UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL "BOMBEO" DE 100A, MODELO, NQ30LIC MCA SCHNEIDER, 3 FASES, 4 HILOS, 60HZ, BARRAS PRINCIPALES DE ALUMINIO 100 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL ELECTROMAGNETICO DE 3PX40A, 10KACC, CONSIDERAR CONEXION A SISTEMA DE TIERRAS, MARCA SQUARE D MOD. NQ304AB10014(S) Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (HIDRO) - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (TAB-BJ) - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (TAB-SCI) - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (ESPEJO DE AGUA)  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX20A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, MODELO: QO320, - INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 10 KA 5 KA - PODER DE CORTE 10 KA AT: 120/240 V AC 5 KA AT: 48 V DC 10 KA AT: 120 V AC - NUMBER OF SPACES REQUIRED 2 - CALIBRE AWG AWG 14...AWG 8 (COBRE O ALUMINIO) - ALTURA: 3.12 IN - PROFUNDIDAD 2.91 IN - ANCHURA 1.5 IN INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
					3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX30A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: QO330, DE 3 POLOS, 30 AMPERES Y 120/240 VOLTS EN CORRIENTE ALTERNA, PERMITE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR, ASÍ COMO PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITO, ES COMPATIBLE CON CONDUCTORES 148 AWG DE ALUMINIO O COBRE Y CON (2) 1410 AWG DE COBRE, TIENE UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10,000 AMPERES, FABRICADO EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA PARA HACERLO RESISTENTE, CUMPLE CON CERTIFICADOS NOM-ANCE / UL / CSA, SUS DIMENSIONES SON 7.62 X 7.39 X 5.71 CM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
					4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX40A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: QO340-HD, DE 3 POLOS 40 AMPERES, CUENTA CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN), ÁGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, SISTEMA 240 VCA, ES ÚTIL PARA BRINDAR PROTECCIÓN ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CORRIENTE NOMINAL 40A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, CUMPLE CON CERTIFICADOS NOM-ANCE / UL / CSA, CONDUCTORES ADMISIBLES 8 2 AWG (AL/CU), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ -	\$ -
					5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX100A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: H8136100, - PODER DE CORTE 10 KA AT: 120/240 V AC 5 KA AT: 48 V DC 10 KA AT: 120 V AC - NUMBER OF SPACES REQUIRED 2 - CALIBRE AWG AWG 14...AWG 8 (COBRE O ALUMINIO) - ALTURA: 8 CM - PROFUNDIDAD 6CM - ANCHURAS 8 CM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX150A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: H8136150 DISYUNTOR, AMPERES 150, NÚMERO DE POLOS 3, TIPO DE CORTACIRCUITOS ESTÁNDAR, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CA 600VCA, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CD 250VCD, PARA SU USO CON PANELES DE LÍNEA I, SERIE HD, TIPO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO, CONEXIÓN DE TERMINAL LENGÜETA DE LÍNEA/CARGA, CAPACIDAD MAX. INTERRUPTIVA SIN CALIFICAR, CONEXIÓN DE LA FASE ABC, MONTAJE SIN RESPALDO, ALTURA 6.40 PULG., ANCHO 4.10 PULG., PROFUNDIDAD 4.40 PULG., TAMAÑO MÍN. DEL CABLE 14 AWG (CU/AL), TAMAÑO MÁX. DEL CABLE 3/0 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
					7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX200A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: JDL36200, INTERRUPTOR DE CIRCUITO, AMPERES 200, NÚMERO DE POLOS 3, TIPO DE FRENO DE CIRCUITO ESTÁNDAR, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CA 600VCA, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CD 250VCD, SERIE JD, CONEXIÓN DE TERMINAL LÍNEA/CARGA LENGÜETA, AIR @ 125VCD 20KA, AIR @ 240VCA 25KA INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
					8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	18	\$ -	\$ -
					9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 4"ø D. N. (103 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RM, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
					10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2006, MCA, RYMCO (BAJO NORMA UL), INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8	\$ -	\$ -
					11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N., ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ -	\$ -
					12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 1"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$ -	\$ -
					13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -

						UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
				14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 1"ø D. N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 1"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO ONDATIGTH DE 3/4"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	36	\$ -	\$ -
				21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -
				22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METALICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ -	\$ -
				23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XXI THHW 500 KCMIL 90° 1 TRAMO NEGROMCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	376	\$ -	\$ -
				24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 2, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	96	\$ -	\$ -
				25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216	\$ -	\$ -
				26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	54	\$ -	\$ -
				27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RM, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	20	\$ -	\$ -
				28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N. (33.4 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RM, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$ -	\$ -
				29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 1-1/4"ø D. N. (42.6 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RM, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGTH DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2006. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	27	\$ -	\$ -
				31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGTH DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC, NMX-J-571-ANCE-2007. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18	\$ -	\$ -
				32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	62	\$ -	\$ -
				33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21	\$ -	\$ -
				34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/4"ø D N. ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -
				35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
				36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
				37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x 1-1/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ -	\$ -
				38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO ONDATIGTH DE 3/4"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22	\$ -	\$ -
				39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO ONDATIGTH DE 1"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
				40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO ONDATIGTH DE 1-1/4"ø, METALICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
				41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LL PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"ø, ALUMINIO INYECTADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$ -	\$ -
				42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LL PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1"ø, ALUMINIO INYECTADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ -	\$ -
				43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LL PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4"ø, ALUMINIO INYECTADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45	\$ -	\$ -
				45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 3/4"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45	\$ -	\$ -
				46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 1"ø, METALICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -

										UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1"Ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$	-	\$	-	-
					48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 1-1/4"Ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$	-	\$	-	-
					49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1-1/4"Ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$	-	\$	-	-
					50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$	-	\$	-	-
					51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40	\$	-	\$	-	-
					52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	36	\$	-	\$	-	-
					53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$	-	\$	-	-
					54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$	-	\$	-	-
					55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 4, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25	\$	-	\$	-	-
					56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 6, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	55	\$	-	\$	-	-
					57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90° MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	125	\$	-	\$	-	-
					58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 8, 600 VOLTS MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	15	\$	-	\$	-	-
					59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	32	\$	-	\$	-	-
					60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	45	\$	-	\$	-	-
					61	SUMINISTRO DE EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-	-
					62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRABLE CIRCULAR DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1000 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 40,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO ASTROLED 06-0512-NW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$	-	\$	-	-
					63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 18W DE POTENCIA EN BASE A LED DE ALTA EFICIENCIA 3400 LUMENES (TOTAL), DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V INTEGRADO A LAMPARA, T.C 5.000°K (LUZ FRIA), 50,000HRS DE VIDA UTIL PROMEDIO. MODELO: LUCECO 2LCLT12W36550-MX. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$	-	\$	-	-
					64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY LED DE 33W DE POTENCIA 3924 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA RADIAL 100,000 HORAS DE VIDA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110V-220V. MODELO: BADALONA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	46	\$	-	\$	-	-
					65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO LED DE 20W DE POTENCIA 3,428 LUMENES 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA MEDIA 30° DE APERTURA 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V-277V. MODELO: ZERAUS Z133CE3MNN INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28	\$	-	\$	-	-
					66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN EXTERIOR LED DE 10W DE POTENCIA OPTICA MEDIA 30° DE APERTURA 1200 LUMENES 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO CON PROTECCION PARA PICOS DE VOLTAJE MULTIVOLT 100V - 240V. MODELO: ZERAUS 20ZER8360. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27	\$	-	\$	-	-
					67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFON CIRCULAR EQUINOX DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1080 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 22-0712-NW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$	-	\$	-	-
					68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO LED DE 10W DE POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA CONCENTRADA 18° DE APERTURA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 100V - 240V. MODELO: ZERAUS 3F1.000.3CNG. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	33	\$	-	\$	-	-
					69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY PARA SOBREPONER EN LOSA DE 12W FLUJO DE 700 LUMENES OPTICA MEDIA 46° DE APERTURA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 50,000 HORAS DE VIDA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V-240V. MODELO: TECNOLITE OU4090FBCB INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$	-	\$	-	-
					70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA SUSPENDER FABRICADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$	-	\$	-	-
					71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR T" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$	-	\$	-	-
					72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED LIGHTING ECOLOGY PARA SOBREPONER EN LOSA O ESTRUCTURA. SERIE APV. MODELO CLIMATE LED 2X18W, LUMINARIO CONSTRUIDO EN POLICARBONADO ACABADO EN COLOR GRIS, DIFUSOR ACABADO FROSTED, GRADO DE PROTECCION IP65, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD, HOLLIN E INSECTOS, CLIPS DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. EQUIPADO CON DOS TUBOS DE 18W DE POTENCIA EN BASE A LED DE ALTA EFICIENCIA 3400 LUMENES (TOTAL), DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V INTEGRADO A LAMPARA, T.C 5.000°K (LUZ FRIA), 50,000HRS DE VIDA UTIL PROMEDIO, DIMENSIONES. LARGO: 1,240MM, ANCHO: 140MM, PERALTE: 100MM, CAT# OHELCLT12W36550H-MX2/18LED36W/120-277V/IP65 MARCA LUCECO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$	-	\$	-	-

										UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO EQUINOX ROUND XII CUERPO FABRICADO EN ABD DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN COLOR BLANCO DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL LUMINARIO EQUIPADO CON TECNOLOGIA LED DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1000 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 40.000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V INTEGRADO GRADO DE PROTECCION IP20 DIMENSIONES DIAMETRO 14.50 CM CAT# OHIL060512WW/12W/4K/MV MARCA ASTRO LIGHTING SYSTEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -			
					74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY PARA SOBREPONER EN LOSA MODELO EQUINOX XII CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL LUMINARIO EQUIPADO CON TECNOLOGIA LED DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1080 LUMENES TC. 4000°K BLANCO NEUTRO 50.000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V INTEGRADO GRADO DE PROTECCION IP20 DIMENSIONES DIAMETRO 170 CM ALTURA 38 CM. CAT# OHIL220712B/12W/4K/MV MARCA ASTRO LIGHTING SYSTEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19	\$ -	\$ -			
					75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY PARA SOBREPONER EN LOSA O PLAFON MODELO NIX CUERPO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO PANTALLA DE CRISTAL TRANSLUCIDO LUMINARIO EQUIPADO CON TECNOLOGIA LED CON UN LED DE ALTO BRILLO DE 12W FLUJO DE 700 LUMENES OPTICA MEDIA 46° DE APERTURA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 50.000 HORAS DE VIDA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V-240V INTEGRADO GRADO DE PROTECCION IP54 LUMINARIO A PRUEBA DE POLVO SMOG HOLLIN INSECTOS HUMEDAD Y AGUA DIMENSIONES LARGO 10.0 CM ANCHO 10.0 CM ALTURA 14.0 CM CAT# OHIL2207303G/12W/3K/MV MARCA ASTRO LIGHTING SYSTEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$ -	\$ -			
					76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS ABOCINADO x PLANO, MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL) INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	146	\$ -	\$ -			
					77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	256	\$ -	\$ -			
					78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	110	\$ -	\$ -			
					79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	240	\$ -	\$ -			
					80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2". KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	95	\$ -	\$ -			
					81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	95	\$ -	\$ -			
					82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ -	\$ -			
					83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ALVAÑAL 10". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -			
					84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°C. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1727	\$ -	\$ -			
					85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	864	\$ -	\$ -			
					86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 LINEAS CALIBRE # 14, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°C. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10	\$ -	\$ -			
					87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -			

Subtotal

IVA

Total c/IVA

IMPORTE TOTAL CON IVA con letra

Nombre y firma del licitante o su representante legal