

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

						UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE	
GRAN TOTAL									\$	-
500						Construcción			\$	-
	20					Nave Principal			\$	-
		10				Instalaciones			\$	-
			5			Instalaciones eléctricas			\$	-
				5		Subestación eléctrica (equipo e infraestructura)			\$	-
					1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TR-1) TIPO PEDESTAL, ENFRIAMIENTO TIPO "OA" EN ACEITE, DE 500 KVA 3 FASES, TENSION PRIMARIA: 13.2 KV TENSION SECUNDARIA:220/127 VOLTS, FRECUENCIA: 60 Hz, NORMA "K" ELEVACION DE TEMP DE 65°C, SOBRE LA DEL AMBIENTE, CON LA MEDIA DE 30°C, Y UNA MAXIMA 40°C, CON 4 DERIVACIONES, 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE 25% CADA UNA DEL VOLTAJE NOMINAL, CONEXION DELTA-ESTRELLA, NOM-J284, Z=25% MIN ESTANDAR. MCA PROLEC, CAPACIDAD 500 KVA. DIMENSIONES DE 1.725 X 1.56 X 1.77 MTS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$	-
					2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIA TENSION PARA 13.2 KV 3F,3H, 630A, MODELO: SM6, MCA SCHNEIDER, CON 1 INTERRUPTOR SF6 TIPO HIPERCOMPACTA CON FUSIBLE, SECCION DE ACOMETIDA CON APARTARRAYOS, SECCION DE MEDICION Y CELDA PARA FUSIBLE DE 30 AMPS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$	-
					3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO 4 RMTB4 PARA	PZA	1	\$	-
					4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES ELASTIMOLD PARA LA CONEXION DE LA DERIVACION DE MT HACIA LA SUBESTACION. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$	-
					5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR 1.72 X 1.56 X 1.77, PROLEC. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-
					6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA MEDIA TENSION EN TAMAÑO 4 SUBESTACIÓN, PREFABRICADO DE CONCRETO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-
					7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING INSERTO CLASE 15	PZA	4	\$	-
					8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO	PZA	4	\$	-
					9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO PARA	PZA	4	\$	-
					10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL PARA INTERIOR SERIE HVT PARA CABLE XLP/EPR CALIBRE 4 - 1/0 AWG CLASE 15KV, PARA CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO, EN INSTALACIONES AÉREAS O DENTRO DE GABINETES PARA ZONAS CON ALTA CONTAMINACIÓN SALINA O INDUSTRIAL MODELO HVT-151-G, MARCA RAYCHEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$	-
					11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT DE 2"Ø D. N. (51	TMO	25	\$	-
					12	SUMINISTRO E INSTALACION COPLER PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	18	\$	-
					13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE 2"Ø D N.	PZA	12	\$	-
					14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO	PZA	7	\$	-
					15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 4"Ø D. N.	TMO	43	\$	-
					16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 2"Ø D. N.	TMO	80	\$	-
					17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE 90° x 4"Ø	PZA	14	\$	-
					18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE 90° x 2"Ø	PZA	14	\$	-
					19	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER PARA TUBO CONDUIT	PZA	86	\$	-
					20	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER PARA TUBO CONDUIT	PZA	206	\$	-
					21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARATUBO	PZA	6	\$	-
					22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARATUBO	PZA	2	\$	-
					23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMBEDIDOS OBRA	M3	13.32	\$	-
					24	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE EN ALUMINIO TIPO THW-LS DE CALIBRE # 400KCM, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°. MCA STABILOY O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	140	\$	-
					25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN ALUMINIO TIPO	ML	380	\$	-
					26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN ALUMINIO TIPO	ML	348	\$	-
					27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN ALUMINIO TIPO	ML	148	\$	-
					28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN ALUMINIO TIPO	ML	1108	\$	-
					29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-	ML	994	\$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 2, 600 VOLTS.MCA. VIAKON INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35	\$ -	\$ -
					31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 8, 600 VOLTS.MCA. VIAKON INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	608	\$ -	\$ -
					32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	343	\$ -	\$ -
					33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TEMPLE	ML	56	\$ -	\$ -
					34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TEMPLE	ML	65	\$ -	\$ -
					35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN	PZA	1	\$ -	\$ -
					36	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN	PZA	1	\$ -	\$ -
					37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN	PZA	1	\$ -	\$ -
					38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE, TIPO "CC-2" PARA CONEXIÓN A VARILLA DE COBRE DE 5/8"Ø, A CUALQUIER ALTURA CON CABLE CALIBRE # 4/0 AWG. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN	PZA	13	\$ -	\$ -
					40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN	PZA	4	\$ -	\$ -
					41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN	PZA	9	\$ -	\$ -
					42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN SOLDABLE # 150, INCLUYE DISCO, MARCA CADWELD (MOLDE CC-2 2/0). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
					43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PARA CONEXIÓN	PZA	2	\$ -	\$ -
					44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE ALEACIÓN DE	PZA	2	\$ -	\$ -
					45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL	PZA	10	\$ -	\$ -
					46	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE UNION SIN	PZA	3	\$ -	\$ -
					47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO TIPO	PZA	3	\$ -	\$ -
					48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ELECTRODO	PZA	1	\$ -	\$ -
					49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADITIVO PARA EL SISTEMA DE	PZA	8	\$ -	\$ -
					50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A	PZA	3	\$ -	\$ -
					51	SUMINISTRO E INSTALACION DE OBRA CIVIL, ZANJEADO Y	M3	1	\$ -	\$ -
					52	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE EN ALUMINIO TIPO THW-LS	ML	120	\$ -	\$ -
					53	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO,	ML	30	\$ -	\$ -
					54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN ALUMINIO XLP 1/0	ML	140	\$ -	\$ -
					55	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PULSOS Y BASE	PZA	1	\$ -	\$ -
					56	SUMINISTRO TABLERO "TDG" PARA DISTRIBUCION DE FUERZA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3FASES, 4 HILOS, 220/127VCA. 60 HZ., TIPO QDLOGIC, AUTOSOPORTADO, MARCA: SQUARE'D SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE., CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: 3 3X40A 2 3X30A 2 3X400A 1 3X150A 1 3X100A 1 3X350A INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO..	PZA	1	\$ -	\$ -
				10		Planta de Emergencia				\$ -
					1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KVA, 3F, 4H+TIERRA, 60HZ, 220/127VCA CON TANQUE DE DIESEL PARA 2 HORAS DE DURACION, BATERIA, CABLES, SILENCIADOR Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACION, CON SALIDA POR ARRIBA (MCA OTTOMOTORES Y/O CATERPILLAR). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INATALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$ -	\$ -
					2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	PZA	1	\$ -	\$ -
					3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "TDE" PARA SISTEMA	PZA	1	\$ -	\$ -
					4	SUMINISTRO E INSTALACION POLIDUCTO CORRUGADO DE 4".	ML	140	\$ -	\$ -
					5	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA BIMETÁLICA	PZA	8	\$ -	\$ -
				16		Iluminación y contactos			\$	\$ -
						Sótano			\$	\$ -
					1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
					2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
					3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
					4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
					5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
					6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU		IMPORTE
				7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$	-	\$ -
				8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE BOMBA SCI	PZA	1	\$	-	\$ -
				9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$	-	\$ -
				10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$	-	\$ -
				11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$	-	\$ -
				12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$	-	\$ -
				13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 30 KVA 220V., 3F, 4H. CON 20 MIN. DE RESPALDO EN BATERIA. MODELO: UPS-1-058, MARCA: COMPLET. DOBLE CONVERSIÓN FORMA ESTÁNDAR DE 19 "CON DISEÑO CONVERTIBLE, TORRE LA TECNOLOGÍA DSP GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA 0.8 AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA• MODO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 50HZ / 60HZ OPERACIÓN DE MODO ECOLÓGICO PARA AHORRO DE ENERGÍA (ECO) FUNCIÓN DE APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	1	\$	-	\$ -
				14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX	PZA	10	\$	-	\$ -
				15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX	PZA	7	\$	-	\$ -
				16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	2	\$	-	\$ -
				17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	2	\$	-	\$ -
				18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	4	\$	-	\$ -
				19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	37	\$	-	\$ -
				20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	PZA	15	\$	-	\$ -
				21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE	ML	8	\$	-	\$ -
				22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE	ML	8	\$	-	\$ -
				23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	54	\$	-	\$ -
				24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	18	\$	-	\$ -
				25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	8	\$	-	\$ -
				26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D	PZA	3	\$	-	\$ -
				27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO DE 3/4"ø D	PZA	4	\$	-	\$ -
				28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO DE 1"ø D N.	PZA	4	\$	-	\$ -
				29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATIGTH	PZA	8	\$	-	\$ -
				30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATIGTH	PZA	8	\$	-	\$ -
				31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 3/4"ø.	PZA	4	\$	-	\$ -
				32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 1"ø.	PZA	4	\$	-	\$ -
				33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 3/4"ø. METALICA	PZA	4	\$	-	\$ -
				34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 1"ø. METALICA	PZA	4	\$	-	\$ -
				35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	20	\$	-	\$ -
				36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	74	\$	-	\$ -
				37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø.	PZA	30	\$	-	\$ -
				38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	104	\$	-	\$ -
				39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS.	ML	852	\$	-	\$ -
				40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO.	ML	210	\$	-	\$ -
				41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	1	\$	-	\$ -
				42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	47	\$	-	\$ -
				43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	TMO	29	\$	-	\$ -
				44		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	75	\$	-	\$ -
				45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	42	\$	-	\$ -
				46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	20	\$	-	\$ -
				47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D	PZA	10	\$	-	\$ -
				48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	42	\$	-	\$ -
				49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	20	\$	-	\$ -
				50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	25	\$	-	\$ -
				51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2".	PZA	8	\$	-	\$ -
				52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC	PZA	17	\$	-	\$ -
				53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA.	PZA	8	\$	-	\$ -
				54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA.	PZA	8	\$	-	\$ -
				55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE	PZA	2	\$	-	\$ -
				56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	94	\$	-	\$ -
				57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø.	PZA	48	\$	-	\$ -
				58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	142	\$	-	\$ -
				59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS.	ML	274	\$	-	\$ -
				60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	94	\$	-	\$ -
				61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	1	\$	-	\$ -
				62	L3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	6	\$	-	\$ -
				63	L4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	12	\$	-	\$ -
				64	L5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRABLE EQUINOABS	PZA	2	\$	-	\$ -
				65	L6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER	PZA	14	\$	-	\$ -
				66	L7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FUENTE DE	PZA	4	\$	-	\$ -
				67	L10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DIRIGIBLE	PZA	18	\$	-	\$ -
				68	L11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	15	\$	-	\$ -
				69	L19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN CIRCULAR EQUINOX	PZA	2	\$	-	\$ -

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU		IMPORTE
				70	L24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	25	\$	-	\$
				71	L30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE ODIN SQUARE	PZA	1	\$	-	\$
				72	R2E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA	PZA	25	\$	-	\$
				73	R1E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA	PZA	1	\$	-	\$
				74	ACCI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR "I" PARA RIEL DE	PZA	20	\$	-	\$
				75		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO	PZA	10	\$	-	\$
				76		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADOR	PZA	10	\$	-	\$
				77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO, DUPLEX, 1F,	PZA	13	\$	-	\$
				78		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO, DUPLEX	PZA	6	\$	-	\$
				79		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX	PZA	18	\$	-	\$
				80		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX	PZA	8	\$	-	\$
				81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX A PISO	PZA	3	\$	-	\$
				82		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO, DUPLEX	PZA	7	\$	-	\$
				83		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	85	\$	-	\$
				84		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	170	\$	-	\$
				85		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	26	\$	-	\$
				86		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	195	\$	-	\$
				87		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	65	\$	-	\$
				88		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA,	PZA	65	\$	-	\$
				89		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE	PZA	3	\$	-	\$
				90		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	945	\$	-	\$
				91		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO,	ML	443	\$	-	\$
				92		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ARMAFLEX, 2 LINEAS	ML	128	\$	-	\$
				93		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	2	\$	-	\$
				94		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	170	\$	-	\$
				95		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE	PZA	170	\$	-	\$
				96		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	72	\$	-	\$
				97		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	TMO	25	\$	-	\$
				98		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	144	\$	-	\$
				99		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	50	\$	-	\$
				100		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	28	\$	-	\$
				101		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D	PZA	10	\$	-	\$
				102		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	75	\$	-	\$
				103		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	25	\$	-	\$
				104		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	30	\$	-	\$
				105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-	PZA	10	\$	-	\$
				106		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC	PZA	27	\$	-	\$
				107		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA,	PZA	10	\$	-	\$
				108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE	PZA	2	\$	-	\$
				109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	339	\$	-	\$
				110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO,	ML	118	\$	-	\$
				111		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	2	\$	-	\$
				112		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	144	\$	-	\$
				113		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø,	PZA	48	\$	-	\$
				114		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE	PZA	192	\$	-	\$
						Planta Baja					\$
				115		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, LINEA DECORA GRADO INDUSTRIAL MODELO 16262-OIG, CON PLACA MODELO 80401-IG, MARCA LEVITON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13	\$	-	\$
				116		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX	PZA	1	\$	-	\$
				117		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	5	\$	-	\$
				118		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	7	\$	-	\$
				119		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	3	\$	-	\$
				120		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	37	\$	-	\$
				121		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	PZA	16	\$	-	\$
				122		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE	ML	17	\$	-	\$
				123		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE	ML	5	\$	-	\$
				124		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	74	\$	-	\$
				125		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	21	\$	-	\$
				126		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	8	\$	-	\$
				127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D	PZA	5	\$	-	\$
				128		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATIGHT	PZA	22	\$	-	\$
				129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDATIGHT	PZA	6	\$	-	\$
				130		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 3/4"ø,	PZA	45	\$	-	\$
				131		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 1"ø,	PZA	8	\$	-	\$
				132		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 3/4"ø, METALICA	PZA	45	\$	-	\$
				133		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 1"ø, METALICA	PZA	8	\$	-	\$
				134		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	10	\$	-	\$
				135		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	78	\$	-	\$
				136		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø,	PZA	32	\$	-	\$
				137		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE	PZA	110	\$	-	\$
				138		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	680	\$	-	\$
				139		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO,	ML	175	\$	-	\$
				140		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	1	\$	-	\$
				141		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	48	\$	-	\$
				142		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	TMO	8	\$	-	\$
				143		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	96	\$	-	\$
				144		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	16	\$	-	\$
				145		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	19	\$	-	\$
				146		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D	PZA	4	\$	-	\$
				147		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	45	\$	-	\$
				148		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	20	\$	-	\$
				149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	32	\$	-	\$
				150		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2", KNOCKOUT DE 3/4" Y 1", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$	-	\$
				151		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC	PZA	14	\$	-	\$

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU		IMPORTE
					152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA,	PZA	6	\$	-	\$
					153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA,	PZA	8	\$	-	\$
					154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE	PZA	1	\$	-	\$
					155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	96	\$	-	\$
					156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø,	PZA	16	\$	-	\$
					157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE	PZA	112	\$	-	\$
					158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	650	\$	-	\$
					159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO,	ML	221	\$	-	\$
					160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	1	\$	-	\$
					161	L3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	1	\$	-	\$
					162	L5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRABLE	PZA	4	\$	-	\$
					163	L7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO FUENTE DE	PZA	25	\$	-	\$
					164	L8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE SUSPENDER EN	PZA	1	\$	-	\$
					165	L12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA EMPOTRABLE	PZA	18	\$	-	\$
					166	L17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR	PZA	8	\$	-	\$
					167	L18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL	PZA	35	\$	-	\$
					168	L19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PLAFÓN CIRCULAR	PZA	2	\$	-	\$
					169	L20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL	PZA	6	\$	-	\$
					170	L23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTO DE	PZA	8	\$	-	\$
					171	L30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARBOTANTE ODIN SQUARE GU-	PZA	4	\$	-	\$
					172	L31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO DE EMERGENCIA	PZA	6	\$	-	\$
					173	R2E SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA	PZA	16	\$	-	\$
					174	R1E SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA	PZA	3	\$	-	\$
					175	ACCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "I" PARA RIEL DE 3	PZA	12	\$	-	\$
					176	ACCL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "L" PARA RIEL DE 3	PZA	1	\$	-	\$
					177	ACCT SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "T" PARA RIEL DE 3	PZA	1	\$	-	\$
					178	ACCX SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "X" PARA RIEL DE 3	PZA	1	\$	-	\$
					179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APAGADOR SENCILLO GRADO	PZA	10	\$	-	\$
					180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA PARA APAGADOR	PZA	10	\$	-	\$
					181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX REGULADO	PZA	32	\$	-	\$
					182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX REGULADO	PZA	10	\$	-	\$
					183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX NO	PZA	22	\$	-	\$
					184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO, DUPLEX, 1F, 127V,	PZA	13	\$	-	\$
					185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.,	TMO	85	\$	-	\$
					186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	170	\$	-	\$
					187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	26	\$	-	\$
					188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	195	\$	-	\$
					189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$	-	\$
					190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$	-	\$
					191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$	-	\$
					192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	945	\$	-	\$
					193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	443	\$	-	\$
					194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 2 LINEAS CALIBRE # 14,	ML	128	\$	-	\$
					195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$	-	\$
					196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$	-	\$
					197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE	PZA	170	\$	-	\$
					198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	81	\$	-	\$
					199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	TMO	28	\$	-	\$
					200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	56	\$	-	\$
					201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	162	\$	-	\$
					202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"ø	PZA	32	\$	-	\$
					203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø D	PZA	12	\$	-	\$
					204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	84	\$	-	\$
					205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	28	\$	-	\$
					206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$	-	\$
					207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$	-	\$

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
				208		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ -	\$ -
				209		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5". CIEGA. PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
				210		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				211		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	378	\$ -	\$ -
				212		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ -	\$ -
				213		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
				214		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	162	\$ -	\$ -
				215		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54	\$ -	\$ -
				216		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	216	\$ -	\$ -
				217		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 2"Ø D. N.	TMO	29	\$ -	\$ -
				218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	57	\$ -	\$ -
				219		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 2"Ø D	PZA	16	\$ -	\$ -
				220	L3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	30	\$ -	\$ -
				221	L5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO ALYANAL 10". INCLUYE	PZA	4	\$ -	\$ -
				222	L7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				223	L8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	145	\$ -	\$ -
				224	L12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50	\$ -	\$ -
				225	L17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
						Planta Alta				\$ -
				227		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN	PZA	1	\$ -	\$ -
				228		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	PZA	4	\$ -	\$ -
				229		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	54	\$ -	\$ -
				230		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE	ML	8	\$ -	\$ -
				231		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	60	\$ -	\$ -
				232		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED DELGADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ -	\$ -
				233		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RECTO ONDITIGHT DE 3/4"Ø, METÁLICO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ -	\$ -
				234		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATUERCA DE 3/4"Ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40	\$ -	\$ -
				235		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 3/4"Ø, METÁLICA ZAMAC, ROSCADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40	\$ -	\$ -

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$	-
					237	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	102	\$ - \$	-
					238	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	102	\$ - \$	-
					239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	383	\$ - \$	-
					240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	176	\$ - \$	-
					241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$	-
					242	L2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA EMPOTRABLE	PZA	8	\$ - \$	-
					243	L7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO FUENTE DE	PZA	5	\$ - \$	-
					244	L12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA EMPOTRABLE	PZA	1	\$ - \$	-
					245	L17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR	PZA	2	\$ - \$	-
					246	L19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PLAFON CIRCULAR	PZA	1	\$ - \$	-
					247	L20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL	PZA	32	\$ - \$	-
					248	L22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROYECTOR A RIEL	PZA	54	\$ - \$	-
					249	R2E SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO EN BLANCO COLOR BLANCO DE 2 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ - \$	-
					250	R1E SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR FABRICADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1 M DE LONGITUD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$	-
					251	ACCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "I" PARA RIEL DE 3 CIRCUITOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21	\$ - \$	-
					252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL, 15 AMP, 120 -277 V, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$	-
					253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, GRADO COMERCIAL, COLOR A CONVENIR, MARCA A CONVENIR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$	-
					254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN MURO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$ - \$	-
					255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DUPLEX NO REGULADO COLOR NARANJA, 15 A, 127V, MONTADO EN MURO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ - \$	-
					256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	85	\$ - \$	-
					257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COUPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	170	\$ - \$	-
					258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26	\$ - \$	-
					259	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	195	\$ - \$	-
					260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-	PZA	65	\$ - \$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4". CIEGA. PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	65	\$ - \$	-
					262	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ - \$	-
					263	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 12, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	945	\$ - \$	-
					264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	443	\$ - \$	-
					265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 2 LINEAS CALIBRE # 14, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°C. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	128	\$ - \$	-
					266	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$	-
					267	ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø. ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$	-
					268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO Y ARANDELA, MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	170	\$ - \$	-
					269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	28	\$ - \$	-
					270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø D. N.	TMO	10	\$ - \$	-
					271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 1"Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ - \$	-
					272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$	-
					273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ - \$	-
					274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ - \$	-
					275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1"Ø D N, PVC NMX-E-012-SCFI, SERIE PESADA, EXTREMOS SOCKET x RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$	-
					276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$	-
					277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$	-
					278					

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

						UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
				279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$	-
				280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA. PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$	-
				281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$	-
				282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ - \$	-
				283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47	\$ - \$	-
				284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON 180 PZA. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$	-
				285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56	\$ - \$	-
				286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ - \$	-
				287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	76	\$ - \$	-
			25	Sistema Pararrayos					\$ -
				1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE DESCARGAS	PZA	1	\$ - \$	-
				2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS PDC64	PZA	1	\$ - \$	-
				3	SUMINISTRO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ø, PARA	PZA	1	\$ - \$	-
				4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL EN ACERO	PZA	1	\$ - \$	-
				5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PLACA BASE PARA	PZA	1	\$ - \$	-
				6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE VIENTOS Y TENSADO DE	PZA	3	\$ - \$	-
				7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESCONECTADOR ENTRE EL	PZA	2	\$ - \$	-
				8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA DE ACERO CON OREJA	PZA	3	\$ - \$	-
				9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø, PVC	TMO	16	\$ - \$	-
				10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø,	PZA	2	\$ - \$	-
				11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE CONDUIT DE 1"Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$	-
				12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1"Ø ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ - \$	-
				13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA PARA CABLE,	PZA	4	\$ - \$	-
				14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIJA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAMETRO, CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$	-
				15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARANDELA PLANA PARA TORNILLO DE 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$	-
				16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE TIERRAS FORMADO	PZA	1	\$ - \$	-
				17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADITIVO PARA EL SISTEMA DE	PZA	10	\$ - \$	-
				18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA,	PZA	3	\$ - \$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ALEACIÓN DE COBRE TIPO ABRAZADERA PARA CONECTAR UN CONDUCTOR DE COBRE A UN TUBO DE 3/8" Ø O VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8"Ø, PARA UN RANGO DE CONDUCTORES DE CALIBRE 2/0 A 250KCM CATALOGO GAR6429 MARCA BURNDY. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ -	\$ -
					20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TRENZADO DE	ML	35	\$ -	\$ -
					21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARTUCHO PARA CONEXIÓN	PZA	8	\$ -	\$ -
					22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OBRA CIVIL, ZANJEADO Y	PZA	51	\$ -	\$ -
					23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø, PVC	TMO	2	\$ -	\$ -
					24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE CONDUIT DE 1"Ø, PVC CEDULA 40, SERIE PESADA, EXTREMOS PLANOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
					25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø,	PZA	2	\$ -	\$ -
					26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1"Ø ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
					27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIJA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAMETRO, CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
					28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARANDELA PLANA PARA TORNILLO DE 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
					29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø, PVC	TMO	3	\$ -	\$ -
					31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE CONDUIT DE 1"Ø, PVC	PZA	2	\$ -	\$ -
					32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø,	PZA	2	\$ -	\$ -
					33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TEMPLE	ML	16	\$ -	\$ -
					35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT BARRA DE COBRE TIERRA	PZA	1	\$ -	\$ -
					36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ALEACIÓN DE	PZA	1	\$ -	\$ -
					37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ZAPATA TERMINAL MECÁNICA	PZA	3	\$ -	\$ -
					38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE PARA CONECTOR DE	PZA	2	\$ -	\$ -
					39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE UNIÓN SIN GABINETE	PZA	1	\$ -	\$ -
					40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	47	\$ -	\$ -
					41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø D. N.	TMO	29	\$ -	\$ -
					42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	75	\$ -	\$ -
					43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	42	\$ -	\$ -
					44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø	PZA	20	\$ -	\$ -
					45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø D	PZA	10	\$ -	\$ -
					46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	42	\$ -	\$ -
					47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	20	\$ -	\$ -
					48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25	\$ -	\$ -
					49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2", KNOCKOUT DE 3/4" Y 1", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
					50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ -	\$ -
					51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 4" x 4", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
					52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ -	\$ -
					53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	94	\$ - \$	-
					55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ - \$	-
					56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	142	\$ - \$	-
					57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS.	ML	274	\$ - \$	-
					58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	94	\$ - \$	-
					59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	1	\$ - \$	-
					60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	48	\$ - \$	-
					61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø D. N.	TMO	8	\$ - \$	-
					62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	96	\$ - \$	-
					63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	16	\$ - \$	-
					64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø	PZA	19	\$ - \$	-
					65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø D	PZA	4	\$ - \$	-
					66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	45	\$ - \$	-
					67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	20	\$ - \$	-
					68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32	\$ - \$	-
					69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 2", KNOCKOUT DE 3/4" Y 1", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$	-
					70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2". PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14	\$ - \$	-
					71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ - \$	-
					72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ - \$	-
					73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$ - \$	-
					74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$	-
					75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	112	\$ - \$	-
					76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS.	ML	650	\$ - \$	-
					77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO.	ML	221	\$ - \$	-
					78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	1	\$ - \$	-
					79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	72	\$ - \$	-
					80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø D. N.	TMO	25	\$ - \$	-
					81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	144	\$ - \$	-
					82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	50	\$ - \$	-
					83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø	PZA	28	\$ - \$	-
					84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø D	PZA	10	\$ - \$	-
					85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	75	\$ - \$	-
					86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	25	\$ - \$	-
					87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30	\$ - \$	-
					88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27	\$ - \$	-
					90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CUADRADA 5" x 5", CIEGA, PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10	\$ - \$	-
					91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$	-
					92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	144	\$ - \$	-
					93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ - \$	-
					94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	192	\$ - \$	-
					95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	339	\$ - \$	-
					96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	118	\$ - \$	-
					97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CONTIENE PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$	-
					98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"Ø D. N.	TMO	81	\$ - \$	-
					99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"Ø D. N.	TMO	28	\$ - \$	-
					100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	56	\$ - \$	-
					101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLER PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	162	\$ - \$	-
					102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 3/4"Ø	PZA	32	\$ - \$	-
					103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90° x 1"Ø D	PZA	12	\$ - \$	-
					104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	84	\$ - \$	-
					105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	28	\$ - \$	-
					106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ - \$	-
					107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$	-
					108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24	\$ - \$	-
					109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$	-
					110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	162	\$ - \$	-
					111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"Ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54	\$ - \$	-
					112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	216	\$ - \$	-
					113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	378	\$ - \$	-
					114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	133	\$ - \$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -
					116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	28	\$ -	\$ -
					117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	TMO	10	\$ -	\$ -
					118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	57	\$ -	\$ -
					119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	20	\$ -	\$ -
					120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90º x 3/4"ø	PZA	10	\$ -	\$ -
					121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90º x 1"ø D	PZA	5	\$ -	\$ -
					122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	30	\$ -	\$ -
					123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	12	\$ -	\$ -
					124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -
					125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 5" x 5" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ -	\$ -
					126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ -	\$ -
					127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56	\$ -	\$ -
					129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1"ø, ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20	\$ -	\$ -
					130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	76	\$ -	\$ -
					131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS.	ML	133	\$ -	\$ -
					132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47	\$ -	\$ -
					133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N.	TMO	38	\$ -	\$ -
					135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	77	\$ -	\$ -
					136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90º x 3/4"ø	PZA	14	\$ -	\$ -
					137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	41	\$ -	\$ -
					138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x 1-1/2", KNOCKOUT DE 1/2" Y 3/4", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ -	\$ -
					139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REDUCTOR 4" x 2", PVC NMX-E-012-SCFI. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17	\$ -	\$ -
					140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS.	ML	180	\$ -	\$ -
					142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64	\$ -	\$ -
					143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
					144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT DE 2"ø D. N.	TMO	29	\$ -	\$ -
					145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE PARA TUBO CONDUIT DE	PZA	57	\$ -	\$ -
					146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO CONDUIT DE 90º x 2"ø D	PZA	16	\$ -	\$ -
					147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR PARA TUBO	PZA	30	\$ -	\$ -

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

						UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
				148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO ALVAÑAL 10". INCLUYE	PZA	4	\$ -	\$ -
				149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC EN LATA DE 500 ML. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
				150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE TIPO THW-LS,	ML	145	\$ -	\$ -
				151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS.MCA. VIAKON, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50	\$ -	\$ -
				152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE #12 A 14 CON180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ -	\$ -
25					Obras Exteriores				\$ -
	10				Instalaciones				\$ -
		5			Instalaciones eléctricas				\$ -
			20		Iluminación (fachadas, caminos, plazoletas)				\$ -
				1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
				2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1	\$ -	\$ -
				3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA "TAB -	PZA	1	\$ -	\$ -
				4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL "BOMBEO" DE 100A. MODELO_ NQ30L1C MCA SCHNEIDER, 3 FASES, 4 HILOS, 60HZ, BARRAS PRINCIPALES DE ALUMINIO 100 AMP, PROTECCION NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL ELECTROMAGNETICO DE 3PX40A, 10KACC, CONSIDERAR CONEXION A SISTEMA DE TIERRAS, MARCA SQUARE D MOD. NQ304AB10014(S) Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (HIDRO) - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (TAB-BJ) - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (TAB-SCI) - 1 INTERRUPTOR DERIVADO 3PX20A (ESPEJO DE AGUA) INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IDENTIFICACION (ETIQUETADO). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$ -	\$ -
				5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL	PZA	4	\$ -	\$ -
				6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL	PZA	2	\$ -	\$ -
				7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX40A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: QO340-HD. DE 3 POLOS 40 AMPERES, CUENTA CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN), ÁGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, SISTEMA 240 VCA. ES ÚTIL PARA BRINDAR PROTECCIÓN ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. CORRIENTE NOMINAL 40A. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, CUMPLE CON CERTIFICADOS NOM-ANCE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 8 2 AWG (AL/CU). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7	\$ -	\$ -
				8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL	PZA	1	\$ -	\$ -
				9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX150A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO: Hdi36150 DISYUNTOR, AMPERES 150, NÚMERO DE POLOS 3, TIPO DE CORTACIRCUITOS ESTÁNDAR, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CA 600VCA, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CD 250VCD, PARA SU USO CON PANELES DE LÍNEA I, SERIE HD, TIPO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO, CONEXIÓN DE TERMINAL LENGÜETA DE LÍNEA/CARGA, CAPACIDAD MAX. INTERRUPTIVA SIN CALIFICAR, CONEXIÓN DE LA FASE ABC, MONTAJE SIN RESPALDO, ALTURA 6.40 PULG., ANCHO 4.10 PULG., PROFUNDIDAD 4.40 PULG., TAMAÑO MÍN. DEL CABLE 14 AWG (CU/AL), TAMAÑO MÁX. DEL CABLE 3/0 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ -	\$ -

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 3PX200A CAJA MOLDEADA, EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, MODELO:JDL36200. INTERRUPTOR DE CIRCUITO, AMPERES 200, NÚMERO DE POLOS 3, TIPO DE FRENO DE CIRCUITO ES TÁNDAR, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CA 600VCA, CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CD 250VCD, SERIE JD, CONEXIÓN DE TERMINAL LÍNEA/CARGA LENGÜETA, AIR @ 125VCD 20KA, AIR @ 240VCA 25KA INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ - \$	-
					11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N. (26.7 mm D. E.), ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MCA. RYMCO (BAJO NORMA UL). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TMO	18	\$ - \$	-
					12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 4"ø D. N.	PZA	6	\$ - \$	-
					13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT	ML	8	\$ - \$	-
					14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D. N., ACERO GALVANIZADO, NMX-J-534-2007, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	\$ - \$	-
					15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 1"ø D N.	PZA	18	\$ - \$	-
					16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 3/4"ø D	PZA	8	\$ - \$	-
					17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 1"ø D N.	PZA	4	\$ - \$	-
					18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 3/4"ø.	PZA	4	\$ - \$	-
					19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 1"ø.	PZA	4	\$ - \$	-
					20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 3/4"ø.	PZA	4	\$ - \$	-
					21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1"ø, METALICA	PZA	4	\$ - \$	-
					22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO	PZA	8	\$ - \$	-
					23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	36	\$ - \$	-
					24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA DE	PZA	12	\$ - \$	-
					25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48	\$ - \$	-
					26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XXI THHW 500 KCMIL	ML	376	\$ - \$	-
					27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 2, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	96	\$ - \$	-
					28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-	ML	216	\$ - \$	-
					29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS. MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	54	\$ - \$	-
					30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D.	TMO	20	\$ - \$	-
					31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 1"ø D. N.	PZA	18	\$ - \$	-
					32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 1-1/4"ø D.	PZA	10	\$ - \$	-
					33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT	ML	27	\$ - \$	-
					34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT	ML	18	\$ - \$	-
					35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	62	\$ - \$	-
					36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 1"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21	\$ - \$	-
					37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/4"ø D N, ACERO GALVANIZADO, NMX-J-536-2008, SERIE PARED GRUESA, EXTREMOS RH. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12	\$ - \$	-
					38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x	PZA	6	\$ - \$	-
					39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x 1"ø	PZA	6	\$ - \$	-
					40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x 1-	PZA	3	\$ - \$	-
					41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO	PZA	22	\$ - \$	-
					42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO	PZA	6	\$ - \$	-
					43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO	PZA	4	\$ - \$	-
					44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LL PARA TUBO	PZA	9	\$ - \$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU		IMPORTE
				45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LL PARA TUBO	PZA	3	\$	-	\$	-
				46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LL PARA TUBO	PZA	2	\$	-	\$	-
				47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 3/4"ø,	PZA	45	\$	-	\$	-
				48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 3/4"ø,	PZA	45	\$	-	\$	-
				49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 1"ø,	PZA	8	\$	-	\$	-
				50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1"ø, METALICA	PZA	8	\$	-	\$	-
				51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA DE 1-1/4"ø,	PZA	4	\$	-	\$	-
				52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1-1/4"ø,	PZA	4	\$	-	\$	-
				53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x	PZA	10	\$	-	\$	-
				54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	40	\$	-	\$	-
				55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE	PZA	36	\$	-	\$	-
				56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-	PZA	20	\$	-	\$	-
				57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO TIPO Z, DE 1/4", CON TORNILLO Y ARANDELA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96	\$	-	\$	-
				58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-	ML	25	\$	-	\$	-
				59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-	ML	55	\$	-	\$	-
				60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-	ML	125	\$	-	\$	-
				61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 8, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	15	\$	-	\$	-
				62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 10, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	32	\$	-	\$	-
				63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	45	\$	-	\$	-
				64	SUMINISTRO DE EMPALME PARA CABLE TIPO CAPUCHON PARA CALIBRE # 12 A 14 CON 180 PZA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$	-	\$	-
				65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE CIRCULAR DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1000 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 40,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO ASTROLED 06-0512-NW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$	-	\$	-
				66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 18W DE POTENCIA EN BASE A LED DE ALTA EFICIENCIA 3400 LUMENES (TOTAL), DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V INTEGRADO A LAMPARA, T.C 5,000°K (LUZ FRIA), 50,000HRS DE VIDA UTIL PROMEDIO. MODELO: LUCECO 2LCLT12W36S50-MX. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$	-	\$	-
				67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY LED DE 33W DE POTENCIA 3924 LUMENES T.C. 3000°K BLANCO CALIDO OPTICA RADIAL 100,000 HORAS DE VIDA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 110V-220V. MODELO: BADALONA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	46	\$	-	\$	-
				68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	28	\$	-	\$	-
				69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN EXTERIOR LED DE 10W DE POTENCIA OPTICA MEDIA 30° DE APERTURA 1200 LUMENES 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO CON PROTECCION PARA PICOS DE VOLTAJE MULTIVOLT 100V - 240V. MODELO: ZERAUS 20ZER8360. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27	\$	-	\$	-
				70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PLAFON CIRCULAR EQUINOX DE 12W DE POTENCIA TOTAL 1080 LUMENES T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V - 240V. MODELO: ASTROLED 22-0712-NW. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18	\$	-	\$	-
				71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN	PZA	33	\$	-	\$	-

Anexo 3 - Cotización - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico e Iluminación para el Museo La Milarca

PMSP-LP-06/2022 Patronato de Museos de San Pedro

Proyecto: La Milarca

							UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
					72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY PARA SOBREPONER EN LOSA DE 12W FLUJO DE 700 LUMENES OPTICA MEDIA 46° DE APERTURA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 50,000 HORAS DE VIDA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V-240V. MODELO: TECNOLITE OU4090FBCB INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$ -	\$ -
					73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 3 CIRCUITOS PARA	PZA	8	\$ -	\$ -
					74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR "I" PARA RIEL DE 3	PZA	6	\$ -	\$ -
					75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED LIGHTING	PZA	4	\$ -	\$ -
					76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING	PZA	8	\$ -	\$ -
					77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING	PZA	19	\$ -	\$ -
					78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LIGHTING ECOLOGY PARA SOBREPONER EN LOSA O PLAFON MODELO NIX CUERPO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO PANTALLA DE CRISTAL TRANSLUCIDO LUMINARIO EQUIPADO CON TECNOLOGIA LED CON UN LED DE ALTO BRILLO DE 12W FLUJO DE 700 LUMENES OPTICA MEDIA 46° DE APERTURA T.C. 3000°K BLANCO CALIDO 50,000 HORAS DE VIDA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 90V-240V INTEGRADO GRADO DE PROTECCION IP54 LUMINARIO A PRUEBA DE POLVO SMOG HOLLIN INSECTOS HUMEDAD Y AGUA DIMENSIONES LARGO 10.0 CM ANCHO 10.0 CM ALTURA 14.0 CM CAT# OHIL22207303G/12W/3K/MV MARCA ASTRO LIGHTING SYSTEM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9	\$ -	\$ -
					79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4" Ø D.	TMO	146	\$ -	\$ -
					80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE PARA TUBO CONDUIT	PZA	256	\$ -	\$ -
					81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 90° x	PZA	110	\$ -	\$ -
					82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO	PZA	240	\$ -	\$ -
					83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4" x 4" x	PZA	95	\$ -	\$ -
					84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CUADRADA 4" x 4",	PZA	95	\$ -	\$ -
					85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEGAMENTO PARA TUBO DE	PZA	5	\$ -	\$ -
					86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ALBAÑAL 10".	PZA	20	\$ -	\$ -
					87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-	ML	1727	\$ -	\$ -
					88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 12, 600 VOLTS.MCA. VIAKON. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	864	\$ -	\$ -
					89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 LINEAS CALIBRE #	ML	10	\$ -	\$ -
					90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA CABLE TIPO	PZA	12	\$ -	\$ -

Subtotal
IVA
Total c/IVA

IMPORTE TOTAL CON IVA con letra

Nombre y firma del licitante o su representante legal